

Znak sprawy: DZP.271.2.2018

Sosnówka, 09.04.2018 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę drogi gminnej nr 101196L na odcinku od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Przechód, gmina Sosnówka

Zamawiający – Gmina Sosnówka, Sosnówka 55, 21-518 Sosnówka – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęło **zapytanie**, dotyczące treści SIWZ, jednocześnie udzielając odpowiedzi.

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający w odniesieniu do SST będzie wymagał i egzekwował na etapie wykonawstwa oznakowania „CE” oraz „deklaracji właściwości użytkowych” na wszystkie materiały wsadowe do produkcji mma zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych.

#### Odpowiedź

Zgodnie ze *Szczegółową Specyfikacją Techniczną, rozdział "D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna", pkt 6.2, str. 79*

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do produkcji i wbudowania mma materiały wsadowe (kruszywa, piaski, etc) nieposiadające wymaganych prawnie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE, ale posiadające dokumenty pod nazwą: „orzeczenie o jakości kruszywa mineralnego” czy „deklaracja zgodności”?

#### Odpowiedź

*Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:*

*-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),*

*-ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora*

*W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.*

*Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi normie PN-EN 13108-20 załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania.*

*Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21.*

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kierownik Zamawiającego:

**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Marek Korpysz*